TP DÉPLOIEMENT FOG



Configuration réseau

- Afin de pouvoir faire cela sur un réseau interne, nous allons ajouter une carte réseau sur notre machine.
- Puis nous la configurons dans nano /etc/network/interfaces
- Ensuite nous redémarrons nos services réseau avec un reboot.
- Nous voyons donc que notre carte réseau possède l'ip que nous lui avons attribué.

```
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens18
iface ens18 inet dhcp

#ENS19

allow-hotplug ens19
iface ens19 inet static
    address 192.168.205.1
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.268.205.254
```

```
ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 15
link/ether bc:24:11:cb:99:ae brd ff:ff:ff:ff:f
altname enp0s18
inet 192.168.20.146/24 brd 192.168.20.255 scop
valid_lft 7075sec preferred_lft 7075sec
inet6 fe80::be24:11ff:fecb:99ae/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 15
link/ether bc:24:11:c2:59:b6 brd ff:ff:ff:ff
altname enp0s19
inet 192.168.205.1/24 brd 192.168.205.255 scop
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::be24:11ff:fec2:59b6/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
```

Installation de FOG

- Pour installer FOG, nous devons utiliser
 Git et donc l'installer au préalable.
- Ensuite avec git nous ferons un git clone de fog.
- On se rend dans notre dossier FOG, cd /fogproject/bin
- Puis on exécute le script d'installation
 ./installfog.sh

Installation de FOG

- Durant l'installation de FOG, nous allons changer la carte réseau et indiquer la carte réseau que nous avons configuré précédemment.
- Ensuite nous poursuivons l'installation de FOG en ajoutant les modules DHCP en faisant Y.
- La config doit être la suivante à la fin de l'installation.

```
* Here are the settings FOG will use:
* Base Linux: Debian
* Detected Linux Distribution: Debian GNU/Linux
* Interface: ens19
* Server IP Address: 192.168.205.10
* Server Subnet Mask: 255.255.255.0
* Hostname: baptfog
* Installation Type: Normal Server
* Internationalization: Yes
* Image Storage Location: /images
* Using FOG DHCP: Yes
* DHCP router Address: 192.168.205.254
* Send OS Name, OS Version, and FOG Version: No
```

Installation FOG


- Ensuite dans le fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf, nous allons modifier l'adresse du routeur et mettre en commentaire le DNS.

```
subnet 192.168.205.0 netmask 255.255.255.0{
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    range dynamic-bootp 192.168.205.10 192.168.205.254;
    default-lease-time 21600;
    max-lease-time 43200;
    option routers 192.168.205.254;
    #option domain-name-servers 185.156.80.7;
    next-server 192.168.205.1;
```

Installation de FOG


- Ensuite on rentre l'ip de notre machine sur un navigateur Web.
- On clique sur install et nous avons cela qui s'affiche.
- On rentre les login/mdp et on arrive sur l'interface d'administration.






Changement du mot de passe

 Nous allons changer le mot de passe de notre utilisateur FOG.



Mise en réseau des machines

- Nous allons changer les adresses IP de notre
 FOG et notre client Windows.
- Puis tester ping les 2 machines



```
root@debian:~# ping 192.168.205.100

PING 192.168.205.100 (192.168.205.100) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 192.168.205.100: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.397 ms

64 bytes from 192.168.205.100: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.379 ms

64 bytes from 192.168.205.100: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.441 ms

64 bytes from 192.168.205.100: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.397 ms

^C

--- 192.168.205.100 ping statistics ---

4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3068ms

rtt min/avg/max/mdev = 0.379/0.403/0.441/0.022 ms
```

```
C:\Users\sio>ping 192.168.205.1

Pinging 192.168.205.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.205.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.205.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms</pre>
```

Vérification de LAMP


- Un serveur LAMP est un serveur Linux qui contient les modules Apache (web), MySQL ou Mariadb (base de données) et Php.
- Nous allons vérifier la présence des services LAMP, pour cela on se rend dans le répertoire /var/www et on fait un ls.
- Nous voyons les fichiers html et index.php, le service LAMP est bien présent sur notre serveur.
- Concernant la base de données, les informations se trouvent dans le répertoire /var/lib et /var/lib/mysql

root@debian12:/var/www# ls root@debian12:/var/www# ls fog html index.php root@debian12:/var/www#

```
root@debian12:/var/lib# ls
apache2 aspell dhcp dpkg git ispell man-db mysql
apt dbus dictionaries-common emacsen-common grub logrotate misc nfs
root@debian12:/var/lib# cd mysql
root@debian12:/var/lib/mysql# ls
aria_log.00000001 ddl_recovery.log fog ibdata1 ibtmp1
aria_log_control debian-10.11.flag ib_buffer_pool ib_logfile0 multi-master.info
```


Changement du timeout PXE

- On se rend dans fog configuration.
- Puis iPXE Menu Item Settings
- Enfin on change le timeout et on le passe a 10 secondes.
- On valide les changement en cliquant sur update.



Sauvegarde de la configuration

 Pour sauvegarder la configuration de notre serveur, on se rend dans FOG configuration puis dans Configuration Save et nous arrivons sur cette page :



DHCP FOG

- Sur une machine Debian 12 en console, nous allons ajouter la même carte réseau que nos autres machines, mettre le boot order en priorité pour la carte réseau.


- Une fois connecté sur notre machine Debian, nous voyons donc qu'une IP lui est attribuée


en 205.X/24, c'est-à-dire que le DCHP est bien en place.

```
root@debian12:~# ip a


1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_
link/loopback 00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope
valid_lft forever p
inet6 ::1/128 scope ho
valid_lft forever p
ens18: <BROADCAST,MULTI
link/ether bc:24:11:b9
altname enp0s18
inet 192.168.205.13/24
valid_lft 21541sec
inet6 fe80::be24:11ff:
valid_lft forever p
```

- Nous allons récupérer l'image du PC Windows 10.
- Nous allons changer le boot order afin que la machine boot en PXE sur la carte réseau qui est la même que celle de notre FOG





- On démarre la machine et nous voyons qu'au boot nous avons cet affichage.
- On sélectionne la 4e option Quick registration an inventory.







Open Source Computer Cloning Solution

```
Version: 1.5.10.1629
 Init Version: 20240905
An error has been detected!
it Version: 20240905
annot find hard disk(s) (getHardDisk)
 Args Passed:
Kernel variables and settings:
loglevel=4 initrd=init.xz root=/dev/ram0 rw ramdisk_size=275000 web=http://192.
ageip=192.168.205.1 nvme_core.default_ps_max_latency_us=0 setmacto=bc:24:11:60:
6:f5 loglevel=4 mode=autoreg
Computer will reboot in 1 minute
```


- Après avoir cliquer sur Quick registration and inventory.
- Sur notre client fog, on clique sur list all hosts
- Une fois celle effectué nous voyons que nos machines windows et debian remontent.




- Après nous allons créer une nouvelle image afin de copier l'image Windows 10.
- Nous ferons la même chose pour notre debian.




- Ensuite nous retournons sur notre hosts et nous allons démarrer la capture.
- On sélectionne l'image host que nous avons créer juste avant.
- Ensuite dans l'onglet task management, on sélectionne list all hosts et on clique sur capture.




- Pour pouvoir lancer la capture nous devons redémarrer notre Windows 10.
- Puis dans l'onglet active tasks nous voyons que notre tache est en cours.






Création de l'image Debian


- Sur notre client fog, nous allons maintenant faire la même chose avec






Création d'image Debian

 Après cela, il faut reboot notre Debian et nous voyons que la tâche de création d'image démarre.





Création de l'image Debian et W10


- Pour finir dans l'onglet Image Management, nous voyons donc que les images sont bien

créées.

			All image	es		
\$	\$		Image Name 💠	Storage &	Image Size: ON CLIENT	Captured \$
			Search	Search	Search	Search
•	•	0	debian 12 - 3 Single Disk - Resizable ZSTD Compressed	default	2.98 GiB	2024-12-12 10:43:13
•	•	0	Windows 10 - 4 Single Disk - Resizable ZSTD Compressed	default	10.74 GiB	2024-12-12 10:50:41


Déploiement de l'image

- Nous allons maintenant déployer l'image
 Debian 12 sur une VM existante qui est une
 Windows 10.
- Nous allons donc l'inventoriée puis déployer l'image Debian 12 sur cette machine.



Déploiement de l'image

- Sur le client d'administration FOG, nous allons déployer l'image de notre Debian 12 sur une machine.
- Pour cela, nous inventorions une nouvelle machine Windows 10 sur laquelle nous allons déployer l'image Debian 12.
- On clique sur le bouton vert déployer sur la nouvelle machine que nous avons inventoriée et nous choisissons l'image host Debian.



Déploiement de l'image

- On redémarre notre machine cliente et nous arrivons sur ce menu, nous sélectionnons
 Deploy image puis on sélectionne l'image Debian 12.
- Nous voyons donc que maintenant l'image de notre client est devenue une Debian.
- Nous voyons que l'adresse MAC est la même.

```
2: ens19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
link/ether bc:24:11:fa:9e:49 brd ff:ff:f
altname enp0s19
inet 192.168.205.15/24 brd 192.168.205.2
valid_lft 21597sec preferred_lft 2159
inet6 fe80::be24:11ff:fefa:9e49/64 scope
```

Host is registered as bc2411fa9e49!


Boot from hard disk
Run Memtest86+
Update Product Key

Deploy Image
Join Multicast Session
Quick Host Deletion
Client System Information (Compatibility)

\$	\$	Host \$	Imaged \$	Task	Assigned Image
		Search	Search		Search
?	0	bc2411b994bb bc:24:11:b9:94:bb	No Data	<u>*</u>	debian 12
?	0	bc2411eaa62c bc:24:11:ea:a6:2c	2024-12-13 12:42:47	<u>±</u> <u>±</u> < ⊠	Windows 10
?	0	bc2411fa9e49 bc:24:11:fa:9e:49	2024-12-13 12:55:32	± ± <	debian 12

All Hosts

- Nous allons maintenant passer au déploiement multicast avec plusieurs machines sur lesquelles nous allons déployer 1 image Linux et 2 images Windows sur 3 VM.




- Après avoir inventorié nos VM, nous allons procéder au déploiement d'image en multicast.


All Hosts						
\$		\$	Host \$	Imaged \$	Task	Assigned \$
			Search	Search		Search
?		0	bc241169e354 bc:24:11:69:e3:54	No Data	± ± < X	
?		9	bc2411b994bb bc:24:11:b9:94:bb	No Data	± ± < ×	debian 12
?		9	bc2411eaa62c bc:24:11:ea:a6:2c	2024-12-13 12:42:47	± ± < ×	Windows 10

- Nous allons grouper nos 2 machines
 Windows afin de déployer la même image sur ces 2 machines.
- Puis dans l'onglet Hosts, nous sélectionnons nos 2 machines et nous les ajoutons au groupe créer précédemment.
- Enfin nous associons l'image Windows au groupe.





- Dans le menu group management, nous voyons donc notre groupe qui regroupe les 2 machines sur lesquelles nous ferons le déploiement multicast.
- On clique donc sur multicast.
- On redémarre nos machines et le boot sur Windows se fera automatiquement étant donné que nous avons associé l'image Windows au groupe.



 Nous pouvons donc voir que notre image se déploie sur nos 2 machines du groupe Windows.

